

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Wymiana posadzki tarasu w I LO w Jaśle			
1 Posadzka tarasu			
1.1 KNNR 3/801/4 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 30	= 30,000000 Ogółem: 30,000	30,000	m2
1.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej 30,0	= 30,000000 Ogółem: 30,000	30,000	m2
1.3 Kalkulacja indywidualna Wywóz i utylizacja gruzu i styropianu		1	szt
1.4 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko W-wa profilująca spadek w kierunku krawędzi min1% na zagruntowanej powierzchni preparatem Ceresit BT 26 30	= 30,000000 Ogółem: 30,000	30,000	m2
1.5 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność *1 30	= 30,000000 Ogółem: 30,000	30,000	m2
1.6 KNNR 2/604/1 Izolacja przeciwwilgociowa z membrany samoprzylepnej Ceresit BT 18 na zagruntowanym betonie - Ceresit BT 26 30	= 30,000000 Ogółem: 30,000	30,000	m2
1.7 KNNR 2/602/3 Izolacje termiczna z płyt styropianu ekstrudowanego 12 cm Polistyren ekstrudowany Syntohos XPS PRIME 30 30	= 30,000000 Ogółem: 30,000	30,000	m2
1.8 KNNR 2/1202/2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko (w-wa dociskowa - jastrych), grubości 20 mm 30	= 30,000000 Ogółem: 30,000	30,000	m2
1.9 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność *2 60	= 60,000000 Ogółem: 60,000	60,000	m2
1.10 KNNR 2/604/1 Izolacja przeciwwodna z elastycznej powłoki izolacyjnej Ceresit CR 166 30	= 30,000000 Ogółem: 30,000	30,000	m2
1.11 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z gresu na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm 11,4	= 11,400000 Ogółem: 11,400	11,400	m
1.12 KNRW 202/1111/3 (1) Posadzki z płytek gresowych mrozoodpornych, płytki 30x30 cm 30	= 30,000000 Ogółem: 30,000	30,000	m2
1.13 KNRW 202/514/1 (1) Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm 19*0,25	= 4,750000 Ogółem: 4,750	4,750	m2
1.14 Kalkulacja własna Demontaż iponowny montaż ościży drzwiowych do 2 m2, wymiana nadproża, szpalety 1	= 1,000000 Ogółem: 1,000	1,000	szt